

数 量 計 算 書  
(給水設備)  
(東萩尾団地)

(給水設備)

No. 1

[illegible]

# 数量総括表 (給水設備)

No. 2

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
管布設工	ポリエチレン管布設	ポリエチレン管布設工	融着接合(EF接合)φ50	m	40	
		ポリエチレン管布設工	(二層管)φ40mm	m	155	
		ポリエチレン管布設工	(二層管)φ30mm	m	3	
		ポリエチレン管布設工	(二層管)φ25mm	m	113	
		鋼管布設工	S G P-V B 屋外配管 φ25mm	m	28	
		ポリエチレン管継手工	融着接合(EF接合)φ50	口	28	
		ポリエチレン管継手工	φ40	口	99	
		ポリエチレン管継手工	φ30	口	9	
		ポリエチレン管継手工	φ25	口	106	
		ポリエチレン管継手工	φ20	口	5	
		フランジ継手工	φ50	口	1	
		ポリエチレン管切断工	φ50	口	12	
		ポリエチレン管切断工	φ40	口	45	
		ポリエチレン管切断工	φ30	口	5	
		ポリエチレン管切断工	φ25	口	25	
	管明示テープ工	管明示テープ工	φ50 50mm×20m	m	40	
	管明示シート工	管明示テープ工	1段 1列 150mm×W×50m	m	314	
	弁類設置工	仕切弁設置工	φ50(人力)	基	1	
		逆止弁設置工	φ40(人力)	基	1	
		止水栓取付工	筐取付含む φ40(PP用)	箇所	6	
		止水栓取付工	筐取付含む φ30(PP用)	箇所	1	
		止水栓取付工	筐取付含む φ25(PP用)	箇所	6	
		量水器取付工	筐取付含む φ40	箇所	1	
		サドル分水栓建込み工	鋼管 φ125×φ40	箇所	2	
		サドル分水栓建込み工	鋼管 φ80×φ40	箇所	1	
		不断水連絡工	鋼管 φ50×φ50	箇所	1	
		仕切弁ボックス設置工	仕切弁 円形φ250 柵高さ H=0.44	組	1	

# 数量総括表 (給水設備)

No. 3

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	管材料	水道配水用ポリエチレン管	EF受口付直管 φ50×5,000	本	9	
		水道用二層管	1種(軟質) φ40	m	155	
		水道用二層管	1種(軟質) φ30	m	3	
		水道用二層管	1種(軟質) φ25	m	113	
		EF チーズ	(両受) φ50×φ50	個	2	
		EF 90° ベンド	(両受) φ50	個	8	
		EF ソケット	φ50	個	1	
		PEチーズ	φ40×φ40	個	5	
		PEチーズ	φ25×φ25	個	3	
		異径チーズ	φ40×φ25	個	2	
		PEエルボ	φ40	個	24	
		PEエルボ	φ30	個	2	
		PEエルボ	φ25	個	24	
		PEエルボ 45°	φ40	個	2	
		PEエルボ 45°	φ25	個	4	
		鋼管用 おねじ付きソケット	φ40	個	9	
		鋼管用 おねじ付きソケット	φ30	個	2	
		鋼管用 おねじ付きソケット	φ25	個	6	
		PPジョイント	φ50×φ40	個	1	
		PPジョイント	φ50×φ30	個	1	
		PPジョイント	φ50×φ25	個	1	
		PPジョイント	φ40×φ25	個	2	
		PGジョイント (二層管×鋼管)	φ40	個	8	
		PGジョイント (二層管×鋼管)	φ40×φ20	個	1	
		PGジョイント (二層管×鋼管)	φ30×φ32	個	1	
		PGジョイント (二層管×鋼管)	φ25	個	5	
		PGジョイント (二層管×鋼管)	φ25×φ20	個	2	
		メカ型ジョイント	φ25	個	9	
		メカ型ジョイント	φ25×φ20	個	2	
		サドル分水栓	鋼管用 φ125×φ40	個	2	

# 数量総括表

(給水設備)

No. 4

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		サドル分水栓	鋼管用 φ80×φ40	個	1	
		不断水分岐用 割丁字管	鋼管用(F型) φ50×φ50	個	1	
		分水栓用ソケット	φ40	個	3	
		EFフランジ	(GF形) φ50	個	1	
		フランジ接合材	(GF形) φ50	組	1	
		鋼管用 メーターユニオン	φ40	個	2	
		PE挿し口付 ソフトシール仕切弁	φ50	個	1	
		青銅製仕切弁	φ40	個	6	
		青銅製仕切弁	φ30	個	1	
		青銅製仕切弁	φ25	個	6	
		逆止弁	φ40	個	1	
		量水器	φ40	個	1	
		1号鉄蓋 (仕切弁用)	円形φ250	組	1	
		1号下榭調整リング	RB25(K)-100	個	1	
		1号下榭上下部壁	RB25(CA)-150	個	1	
		1号下榭底版	RB25(S)-40	個	1	
		ボルト	円形φ250 M12×150(SUS304)	組	1	
		止水栓ボックス	FDSS 200×700	個	3	
		止水栓ボックス	FDSS 200×400	個	3	
		止水栓ボックス	FDSS 160×700	個	3	
		止水栓ボックス	FDSS 160×400	個	1	
		角形蓋 量水器ボックス	樹脂製 508×284	個	1	
		管明示テープ	50mm×20m	巻	3	
		管明示シート	1段 1列 150mm×W×50m	巻	7	
		保温工事	φ25 グラスウール ステンレス鋼材	m	25	
		水栓柱	φ25	個	1	

# 数量総括表

(給水設備)

No. 5

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
撤去工						
管撤去土工	舗装撤去	舗装版切断	舗装版切断工 As舗装版 15cm以下	m	192	
		舗装版切断	舗装版切断工 Co舗装版 15cm以下	m	55	
		汚泥運搬費	L= km	m3	2	
		産業廃棄物処理料	中間処理(汚泥)	m3	2	
		舗装版破砕	舗装版取壊し積込工 (As)4cm超え10cm以下 BH=0.13m3	m2	53	
		構造物取り壊し工	無筋構造物(コンクリート塊) 人力施工(積込含む)	m3	1	
	管路土工	管路掘削	バックホウ掘削積込工 BH=0.13m3	m3	59	
		管路埋戻	機械埋戻工 発生土	m3	48	
	処分工	発生土処理	(2t 車 km) 発生土運搬費	m3	11	
		発生土処理(処分)料	自由処分(土砂)	m3	11	
		ダンプトラック運搬 アスファルト塊	2 tダンプ L= km BH=0.13m3	m3	3	
		産業廃棄物処理料	中間処理(As)	m3	3	
		ダンプトラック運搬 コンクリート塊(無筋)	2 tダンプ L= km BH=0.13m3	m3	1	
		産業廃棄物処理料	中間処理(無筋Co)	m3	1	
	舗装工	路盤工	再生粒度調整砕石(RM-25) タンバ 仕上厚 20cm 巾1.8m未満(車道)	m2	44	
		路盤工	再生クラッシャーラン(RC-40) タンバ 仕上厚 10cm 巾1.8m未満(歩道)	m2	46	
		表層工	コンクリート 仕上厚 7cm	m2	15	
		コンクリート平板 撤去設置工	コンクリート平板 厚 6cm	m2	22	
		表層工	弾力 A s 仕上厚 2cm 巾1.4m未満(歩道)	m2	9	
		表層工	再生密粒度アスコ 仕上厚 3cm 巾1.4m未満(歩道)	m2	9	
管撤去工	撤去工	SGP	地中配管φ50	m	37	
		SGP	地中配管φ40	m	128	
		SGP	地中配管φ30	m	2	
		SGP	地中配管φ25	m	100	
		SGP	地中配管φ20	m	5	
		SGP	屋外配管φ25	m	17	
		SGP	屋外配管φ20	m	4	
		PE(2層管)	屋外配管φ25	m	78	
伐木、伐根工		(人力)	幹周り20cm未満	本	5	